


龙岩中心城区城北片区供水安全保障提升工程-工业路（龙腾路-罗龙路）给水管网工程（局部）
路径规划变更图

给水管道路径规划图(一)

给水管道路径规划图(二)

给水管道路径规划图(三)



主要图例		地下管线代号
	新建给水管道	Y:雨水
	既有给水管道	LX: 线缆管廊
	管径	W: 污水
	既有各类市政管线	J: 给水
	既有各类市政管线	X: 通信
		R: 燃气

规划设计说明

路沿概况：本工程为龙岩中心城区城北片区供水安全保障提升工程-工业路（龙腾路-罗龙路）给水路径规划变更图，本次设计出于工业路，起点接龙岩现状供水管道，终点接上龙腾路现状供水管道，规划管道总长为3218.26米，其中变更后规划主管DN300长度2806.15米，规划主管DN600长度55.27米；规划支管DN200长度213.84米，规划支管DN300长度143米，规划支管总长度356.84米。管道净高不小于1.0m。



福建省龙岩市城乡规划设计院有限公司		项目编号	2025S-105D	
		设计阶段	路径规划	
审定 	项目负责人 	项目名称	龙岩市中心城城北片区供水安全保障	
审核 	设计 	提升工程-工业路（龙腾路-罗龙路）给水管网工程（局部）	图号	S-01
专业负责人 	校对 	图名：	比例	图示
会签		路径规划变更图	日期	2025.08
			页数	第1页/共1页